# Produto 1 · Engenheiro do Condomínio

Ficha de modelagem · Entre Colunas · 01/11/2026 · piloto: Edifício Trípoli (síndica Carmem) Status na esteira: **T** (teste). Documento interno. Números são estimativas a medir no piloto.

---

## 1. Problema e comprador

- **Quem compra:** síndico de prédio residencial antigo (30 anos ou mais) sem engenheiro fixo. Quem decide pode ser só o síndico, o conselho ou a assembleia; isso precisa estar mapeado antes da proposta (pergunta 9 do roteiro).
- **Dor:** a responsabilidade pela conservação recai sobre o síndico (art. 1.348 do Código Civil), mas ele não sabe o que vence, quando vence e quem assina. Descobre o problema quando o Bombeiro, o vazamento ou o reboco caindo avisam.
- **Gatilho de compra:** susto recente, cobrança do CBMGO, assembleia cobrando, troca de síndico ou indicação de outro síndico.

## 2. Promessa (uma frase)

> O síndico deixa de *achar* que está em dia e passa a *provar* que está em dia: visita mensal, calendário do que vence e relatório de 2 páginas para a assembleia, assinado por engenheiro.

## 3. Escopo

### Inclui

- Visita técnica mensal com checklist (seção 6) e fotos.
- Calendário de vencimentos (as 15 obrigações do dossiê) com aviso 60 dias antes.
- Relatório mensal de até 2 páginas, com semáforo e as 3 prioridades do mês.
- Cotação de serviços: levantamos até 3 propostas de fornecedores e entregamos um comparativo técnico. **A contratação e o acompanhamento são do condomínio.** Limite sugerido: até 2 serviços cotados por mês.
- Orientação técnica por WhatsApp em horário comercial, com resposta em até 1 dia útil.
- Uma presença em assembleia por ano (a ordinária) para apresentar o relatório anual.

### Não inclui (vira produto à parte ou fica com terceiros)

- **Acompanhamento ou fiscalização de obra ou serviço.** Decisão: não acompanhamos nada.
- Execução de obra ou reparo.
- Laudos e documentos que exigem ART própria: inspeção predial (NBR 16747), laudo elétrico NR-10, laudo de SPDA, projeto de incêndio e CERCON, laudo de fachada. Esses produtos são cotados à parte.
- Análise de reformas das unidades (NBR 16280). Pode virar produto avulso por reforma.
- Emergência fora do horário comercial.

### Decisão pendente: conflito de interesse

O dossiê entregue à Carmem diz: “Não executamos obras dentro da assessoria mensal. O relatório é do condomínio, não de quem quer vender serviço.” Falta decidir se a Entre Colunas pode aparecer como uma

das propostas quando o condomínio precisar de uma obra. **Recomendação:** pode, desde que três condições sejam cumpridas: (1) avisar por escrito que é proposta própria; (2) apresentar ao lado de pelo menos 2 propostas de terceiros; (3) deixar a decisão com o síndico. Se preferir proteger totalmente a confiança no piloto, não oferecer obra no Trípoli durante os 12 meses. **Quem decide é o Aruak.**

## 4. Entregáveis

| Quando | O que o síndico recebe |
|---|---|
| Implantação (mês 0) | Pasta técnica organizada (o que existe e o que falta), calendário de vencimentos preenchido com as datas reais, plano anual de manutenção (NBR 5674), cadastro de sistemas e fornecedores, Carta de Diligência do Síndico com ART |
| Todo mês | Visita, relatório de 2 páginas, alertas de vencimento, comparativo de cotações quando houver |
| Todo ano | Relatório anual para a assembleia ordinária e revisão do plano de manutenção |

## 5. Processo, responsáveis e horas

### Fases do responsável pela visita

- **Meses 1 a 3 (fase de transferência):** Aruak e Yan vão juntos. O Yan aprende o checklist e o Aruak valida o critério.
- **Mês 4 em diante:** a visita é só do Yan. O Aruak revisa e assina o relatório, conversa com o síndico quando precisa e vai à assembleia.
- **Regra de passagem:** o Yan só vai sozinho quando tiver feito 3 visitas com o Aruak e quando o Aruak conseguir assinar o relatório do Yan sem precisar refazê-lo.

### Horas por mês (estimativa, 1 visita por mês)

| Tarefa | Yan | Aruak (meses 1 a 3) | Aruak (mês 4 em diante) |
|---|---|---|---|
| Deslocamento | 0,75 h | 0,75 h | — |
| Visita com checklist | 2 h | 2 h | — |
| Relatório e fotos | 1,5 h | — | — |
| Revisão e assinatura do relatório | — | 1 h | 0,75 h |
| Cotações (média do mês) | 1,5 h | — | — |
| Calendário e alertas | 0,5 h | — | — |
| Contato com o síndico | — | 0,5 h | 0,5 h |
| Assembleia e reuniões (média mensal) | — | 0,75 h | 0,75 h |
| **Total** | **6,25 h** | **5 h** | **2 h** |

Custos externos estimados: R$ 60 por mês (combustível e a ART do contrato rateada).

### Implantação (uma vez)

Yan 12 h (organizar a pasta, cadastro, calendário) e Aruak 6 h (plano de manutenção, Carta de Diligência, apresentação). ART e impressão: R$ 120.

## 6. Checklist da vistoria mensal (o que o Yan olha)

Cada visita tem uma **parte fixa** (todo mês, cerca de 1 h) e um **sistema do mês** (rodízio, cerca de 1 h). Assim, em 12 meses o prédio inteiro é revisto em profundidade sem a visita passar de 2 horas.

### Parte fixa (toda visita)

| Área | O que olhar | Registro |
|---|---|---|
| Ocorrências | Perguntar ao zelador e à síndica o que aconteceu desde a última visita | Lista |
| Extintores | Lacre, ponteiro do manômetro no verde, data da recarga, acesso livre, sinalização | Foto + data |
| Iluminação de emergência | Apertar o botão de teste em todos os blocos; ver se algum está apagado | Quantos falharam |
| Rotas de fuga | Escada e corredores sem obstrução; porta corta-fogo fechando sozinha | Foto se houver problema |
| Quadro geral de energia | Termômetro infravermelho nos disjuntores e barramentos, cheiro de queimado, identificação dos circuitos, tampa fechada | Maior temperatura medida |
| Casa de bombas | As duas bombas funcionam e alternam, sem vazamento, sem ruído anormal, boia ok | Ok / falha |
| Reservatórios | Nível, tampa fechada e travada, sem entrada de luz ou de bicho, data da última limpeza | Data |
| Elevador | Data da última visita da conservadora no livro ou na casa de máquinas, nivelamento, ruído, chamados no mês | Data + chamados |
| Garagem e subsolo | Umidade, infiltração, fissura nova, ralos entupidos, armadura aparente | Foto comparativa |
| Hidrômetro | Leitura do mês (um salto no consumo indica vazamento) | Leitura |
| Portão, cerca e interfone | Funcionamento, sensor anti-esmagamento, cerca elétrica sinalizada | Ok / falha |
| Documentos | O que vence nos próximos 60 dias (calendário) | Alerta para a síndica |

### Sistema do mês (rodízio sugerido)

| Mês | Sistema | O que olhar em profundidade |
|---|---|---|
| 1 | Elétrica | Quadros dos andares, prumadas, aquecimento por andar. **No Trípoli é prioridade:** carga das cozinhas elétricas sobre a instalação de 1992. Pedir projeto e ART do reforço |
| 2 | Cobertura e impermeabilização | Manta, rufos, calhas, ralos, trincas; caixas d'água por fora |

| Mês | Sistema | O que olhar em profundidade |
|---|---|---|
| 3 | SPDA (visual) | Captores, descidas, conexões, corrosão; data do último laudo |
| 4 | Fachada e peitoris | Do térreo e das janelas: fissuras, desplacamento, som oco (martelo de borracha onde houver acesso), manchas |
| 5 | Hidráulica | Prumadas visíveis, registros, ralos, infiltração em teto de garagem e de áreas comuns |
| 6 | Incêndio | Hidrantes, mangueiras (validade do teste), registro de recalque, sinalização, CERCON afixado |
| 7 | Estrutura | Pilares, vigas e lajes da garagem e do térreo: fissuras, armadura aparente, eflorescência |
| 8 | Elevador e casa de máquinas | Relatório de inspeção anual, contrato da conservadora, limpeza, iluminação, extintor da casa de máquinas |
| 9 | Pré-chuva (agosto ou setembro no calendário real) | Calhas, ralos, descidas de água pluvial, cobertura; caixa de areia e drenagem |
| 10 | Áreas de lazer e acessibilidade | Espaço gourmet (instalações elétricas, piso), guarda-corpos, corrimãos, rampas |
| 11 | Perímetro e segurança | Cerca, concertina, câmeras gravando, iluminação externa |
| 12 | Revisão anual | Refazer o semáforo geral e preparar o relatório para a assembleia |

> Na estação de chuva (outubro a abril em Goiânia), a infiltração entra também na parte fixa.

### Kit do Yan

Termômetro infravermelho, medidor de umidade, lanterna, trena, martelo de borracha, celular com o modelo de relatório e um caderno. **Segurança:** subir em cobertura sem guarda-corpo exige treinamento NR-35 e ponto de ancoragem. Sem isso, o Yan olha a cobertura apenas de onde for seguro e registra o que não conseguiu ver.

### Modelo do relatório mensal (2 páginas)

1. Semáforo por sistema (verde, amarelo, vermelho) e o que mudou desde o mês anterior.
2. O que vence nos próximos 60 dias.
3. As 3 prioridades, com custo estimado (faixa).
4. Cotações em andamento.
5. Fotos (no máximo 6, com legenda).
6. Assinatura do engenheiro responsável.

## 7. Preço e forma de cobrança

### Conta do produto (imposto de 13%, empresa a R$ 80/h, Aruak a R$ 200/h)

| Cenário | Horas Aruak | Horas empresa | Preço mínimo para R$ 200/h | Rende a R$ 1.300 | Rende a R$ 1.500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Esteira v4: Aruak faz tudo, 2 visitas | 10 h | 3 h | R$ 2.670 | R$ 81/h | — |
| **Essencial, 1 visita, só o Yan (mês 4+)** | 2 h | 6,25 h | **R$ 1.100** | R$ 286/h | R$ 372/h |
| Essencial, 1 visita, Aruak e Yan (meses 1 a 3) | 5 h | 6,25 h | R$ 1.790 | R$ 114/h | R$ 149/h |
| Completo, 2 visitas, só o Yan | 2 h | 9,5 h | R$ 1.440 | R$ 140/h | — |
| Implantação (uma vez) | 6 h | 12 h | R$ 2.620 | — | — |

**Média do primeiro ano a R$ 1.500 por mês (Essencial): cerca de R$ 270 por hora do Aruak.**

**O que muda em relação à esteira v4:** o produto não precisa dobrar de preço. Ele passa a pagar a hora do Aruak quando duas coisas acontecem juntas: a visita base cai para 1 por mês e o Yan assume a visita a partir do mês 4. Com 6,25 h por condomínio, o Yan atende 12 a 15 condomínios com cerca de 80 a 95 horas por mês, número parecido com os 12 contratos da empresa concorrente que você conhece.

### Proposta de tabela (a validar com o Trípoli)

- **Implantação:** R$ 2.600, cobrada uma vez (à vista ou em 3 parcelas junto com as mensalidades).
- **Essencial (1 visita por mês):** R$ 1.400 a R$ 1.600 por mês.
- **Completo (2 visitas por mês):** R$ 1.900 a R$ 2.100 por mês.
- **Reajuste:** anual pelo IPCA.
- **Âncora para o síndico:** sempre como fração da arrecadação. Exemplo: com 60 unidades a R$ 450, o prédio arrecada R$ 27 mil por mês, e R$ 1.500 representam 5,5%. O número de unidades do Trípoli ainda precisa ser confirmado.

> **MM-118:** o número que vale primeiro é o da Carmem (pergunta 7 do roteiro: “que valor a assembleia consideraria justificável?”). Definir o preço do Trípoli só depois de ler a resposta literal dela.

### Piloto Trípoli

O roteiro já fixou a regra Q6: o piloto tem desconto e valor cheio escrito, **nunca é gratuito**. Sugestão: valor cheio escrito (implantação R$ 2.600 e mensal R$ [x]); desconto de piloto na implantação (por exemplo, 50%) em troca de três coisas: depoimento, autorização para usar o caso (sem dados sensíveis) e indicação de 2 síndicos.

## 8. Contrato e riscos

- **Prazo de 12 meses.** ⚠️ **Atenção:** o dossiê entregue à Carmem promete “proposta clara, **sem fidelidade**”. Para cumprir o que já foi escrito (regra 6), sugiro **contrato de 12 meses sem multa de**

**saída**, com rescisão por aviso prévio de 30 dias. O que protege a empresa é a implantação paga no início, sem devolução, e não uma multa.
- Responsabilidade limitada ao escopo; o condomínio contrata e fiscaliza os fornecedores.
- ART do contrato de assessoria.
- O condomínio garante acesso, documentos e um contato (zelador ou síndica).
- Fotos e dados ficam restritos à síndica e ao engenheiro (compromisso já escrito no dossiê).
- Uso do caso no marketing só com autorização escrita.
- **Risco principal:** o Yan não estar pronto no mês 4. Nesse caso, a hora do Aruak volta para R$ 114 a R$ 149. O piloto precisa medir isso.

## 9. Venda

- **Canal:** indicação (a Letícia trouxe o Trípoli), síndicos indicados por síndicos e clientes de obra (avulso puxa recorrente).
- **Funil já desenhado:** dossiê gratuito por fonte pública → entrevista → vistoria gratuita → dossiê completo em 5 dias úteis → proposta apresentada em pessoa.
- **Meta do experimento (Documento Vivo, seção 9):** 3 em 10 síndicos aceitam a vistoria.
- **Porta menor para quem não fecha:** Alerta de Vencimentos gratuito.
- **Próximo degrau:** laudos com ART (SPDA, elétrica, inspeção predial) cotados à parte.

## 10. O que o piloto precisa provar (até 18/12 e nos 3 primeiros meses)

| Medida | Como medir | Meta |
|---|---|---|
| Horas por visita | Yan e Aruak registram início e fim de cada tarefa | Até 6,25 h do Yan e até 2 h do Aruak a partir do mês 4 |
| Relatório sem retrabalho | O Aruak assina sem refazer | A partir da 4ª visita |
| Valor percebido | A síndica leva o relatório à assembleia | Sim no 1º trimestre |
| Pagamento | Implantação e mensalidade recebidas em dia | 100% |
| Indicação | Síndicos indicados pela Carmem | 2 no 1º trimestre |

## 11. O que ainda falta (do Trípoli)

1. O resultado da reunião de 16/10: quantos dos 15 documentos a Carmem mostrou, quem cuida da parte técnica hoje, o gasto dos últimos 12 meses, o último susto e a **resposta literal à pergunta 7 (valor justificável)**.
2. O número de unidades e de pavimentos, e quem decide junto com ela.
3. Se a vistoria gratuita já foi feita e quando o dossiê completo foi ou será entregue.
4. A capacidade do Yan em horas por semana e se ele tem NR-35.
5. A decisão sobre o conflito de interesse (seção 3).