Produto 1 · Engenheiro do Condomínio

Ficha de modelagem · Entre Colunas · 01/11/2026 · piloto: Edifício Trípoli (síndica Carmem) Status na esteira: **T** (teste). Documento interno. Números são estimativas a medir no piloto.

---

1. Problema e comprador

- **Quem compra:** síndico de prédio residencial antigo (30 anos ou mais) sem engenheiro fixo. Quem decide pode ser só o síndico, o conselho ou a assembleia; isso precisa estar mapeado antes da proposta (pergunta 9 do roteiro).
- **Dor:** a responsabilidade pela conservação recai sobre o síndico (art. 1.348 do Código Civil), mas ele não sabe o que vence, quando vence e quem assina. Descobre o problema quando o Bombeiro, o vazamento ou o reboco caindo avisam.
- **Gatilho de compra:** susto recente, cobrança do CBMGO, assembleia cobrando, troca de síndico ou indicação de outro síndico.

2. Promessa (uma frase)

> O síndico deixa de *achar* que está em dia e passa a *provar* que está em dia: visita mensal, calendário do que vence e relatório de 2 páginas para a assembleia, assinado por engenheiro.

3. Escopo

Inclui

- Visita técnica mensal com checklist (seção 6) e fotos.
- Calendário de vencimentos (as 15 obrigações do dossiê) com aviso 60 dias antes.
- Relatório mensal de até 2 páginas, com semáforo e as 3 prioridades do mês.
- Cotação de serviços: levantamos até 3 propostas de fornecedores e entregamos um comparativo técnico. **A contratação e o acompanhamento são do condomínio.** Limite sugerido: até 2 serviços cotados por mês.
- Orientação técnica por WhatsApp em horário comercial, com resposta em até 1 dia útil.
- Uma presença em assembleia por ano (a ordinária) para apresentar o relatório anual.

Não inclui (vira produto à parte ou fica com terceiros)

- **Acompanhamento ou fiscalização de obra ou serviço.** Decisão: não acompanhamos nada.
- Execução de obra ou reparo.
- Laudos e documentos que exigem ART própria: inspeção predial (NBR 16747), laudo elétrico NR-10, laudo de SPDA, projeto de incêndio e CERCON, laudo de fachada. Esses produtos são cotados à parte.
- Análise de reformas das unidades (NBR 16280). Pode virar produto avulso por reforma.
- Emergência fora do horário comercial.

Decisão pendente: conflito de interesse

O dossiê entregue à Carmem diz: “Não executamos obras dentro da assessoria mensal. O relatório é do condomínio, não de quem quer vender serviço.” Falta decidir se a Entre Colunas pode aparecer como uma

das propostas quando o condomínio precisar de uma obra. **Recomendação:** pode, desde que três condições sejam cumpridas: (1) avisar por escrito que é proposta própria; (2) apresentar ao lado de pelo menos 2 propostas de terceiros; (3) deixar a decisão com o síndico. Se preferir proteger totalmente a confiança no piloto, não oferecer obra no Trípoli enquanto o contrato estiver ativo. **Quem decide é o Aruak.**

4. Entregáveis

Quando	O que o síndico recebe
Implantação (mês 0)	Pasta técnica organizada (o que existe e o que falta), calendário de vencimentos preenchido com as datas reais, plano anual de manutenção (NBR 5674), cadastro de sistemas e fornecedores, Carta de Diligência do Síndico com ART
Todo mês	Visita, relatório de 2 páginas, alertas de vencimento, comparativo de cotações quando houver
Todo ano	Relatório anual para a assembleia ordinária e revisão do plano de manutenção

5. Processo, responsáveis e horas

Fases do responsável pela visita

- **Meses 1 a 3 (fase de transferência):** Aruak e Yan vão juntos. O Yan aprende o checklist e o Aruak valida o critério.
- **Mês 4 em diante:** a visita é só do Yan. O Aruak revisa e assina o relatório, conversa com o síndico quando precisa e vai à assembleia.
- **Regra de passagem:** o Yan só vai sozinho quando tiver feito 3 visitas com o Aruak e quando o Aruak conseguir assinar o relatório do Yan sem precisar refazê-lo.

Horas por mês (estimativa, 1 visita por mês)

Tarefa	Yan	Aruak (meses 1 a 3)	Aruak (mês 4 em diante)
Deslocamento	0,75 h	0,75 h	—
Visita com checklist	2 h	2 h	—
Relatório e fotos	1,5 h	—	—
Revisão e assinatura do relatório	—	1 h	0,75 h
Cotações (média do mês)	1,5 h	—	—
Calendário e alertas	0,5 h	—	—
Contato com o síndico	—	0,5 h	0,5 h
Assembleia e reuniões (média mensal)	—	0,75 h	0,75 h
Total	**6,25 h**	**5 h**	**2 h**

Custos externos estimados: R$ 60 por mês (combustível e a ART do contrato rateada).

Implantação (uma vez)

Yan 12 h (organizar a pasta, cadastro, calendário) e Aruak 6 h (plano de manutenção, Carta de Diligência, apresentação). ART e impressão: R$ 120.

6. Checklist da vistoria mensal (o que o Yan olha)

Cada visita tem uma **parte fixa** (todo mês, cerca de 1 h) e um **sistema do mês** (rodízio, cerca de 1 h). Assim, em 12 meses o prédio inteiro é revisto em profundidade sem a visita passar de 2 horas.

Parte fixa (toda visita)

Área	O que olhar	Registro
Ocorrências	Perguntar ao zelador e à síndica o que aconteceu desde a última visita	Lista
Extintores	Lacre, ponteiro do manômetro no verde, data da recarga, acesso livre, sinalização	Foto + data
Iluminação de emergência	Apertar o botão de teste em todos os blocos; ver se algum está apagado	Quantos falharam
Rotas de fuga	Escada e corredores sem obstrução; porta corta-fogo fechando sozinha	Foto se houver problema
Quadro geral de energia	Termômetro infravermelho nos disjuntores e barramentos, cheiro de queimado, identificação dos circuitos, tampa fechada	Maior temperatura medida
Casa de bombas	As duas bombas funcionam e alternam, sem vazamento, sem ruído anormal, boia ok	Ok / falha
Reservatórios	Nível, tampa fechada e travada, sem entrada de luz ou de bicho, data da última limpeza	Data
Elevador	Data da última visita da conservadora no livro ou na casa de máquinas, nivelamento, ruído, chamados no mês	Data + chamados
Garagem e subsolo	Umidade, infiltração, fissura nova, ralos entupidos, armadura aparente	Foto comparativa
Hidrômetro	Leitura do mês (um salto no consumo indica vazamento)	Leitura
Portão, cerca e interfone	Funcionamento, sensor anti-esmagamento, cerca elétrica sinalizada	Ok / falha
Documentos	O que vence nos próximos 60 dias (calendário)	Alerta para a síndica

Sistema do mês (rodízio sugerido)

Mês	Sistema	O que olhar em profundidade
1	Elétrica	Quadros dos andares, prumadas, aquecimento por andar. **No Trípoli é prioridade:** carga das cozinhas elétricas sobre a instalação de 1992. Pedir projeto e ART do reforço
2	Cobertura e impermeabilização	Manta, rufos, calhas, ralos, trincas; caixas d'água por fora

Mês	Sistema	O que olhar em profundidade
3	SPDA (visual)	Captores, descidas, conexões, corrosão; data do último laudo
4	Fachada e peitoris	Do térreo e das janelas: fissuras, desplacamento, som oco (martelo de borracha onde houver acesso), manchas
5	Hidráulica	Prumadas visíveis, registros, ralos, infiltração em teto de garagem e de áreas comuns
6	Incêndio	Hidrantes, mangueiras (validade do teste), registro de recalque, sinalização, CERCON afixado
7	Estrutura	Pilares, vigas e lajes da garagem e do térreo: fissuras, armadura aparente, eflorescência
8	Elevador e casa de máquinas	Relatório de inspeção anual, contrato da conservadora, limpeza, iluminação, extintor da casa de máquinas
9	Pré-chuva (agosto ou setembro no calendário real)	Calhas, ralos, descidas de água pluvial, cobertura; caixa de areia e drenagem
10	Áreas de lazer e acessibilidade	Espaço gourmet (instalações elétricas, piso), guarda-corpos, corrimãos, rampas
11	Perímetro e segurança	Cerca, concertina, câmeras gravando, iluminação externa
12	Revisão anual	Refazer o semáforo geral e preparar o relatório para a assembleia

> Na estação de chuva (outubro a abril em Goiânia), a infiltração entra também na parte fixa.

Kit do Yan

Termômetro infravermelho, medidor de umidade, lanterna, trena, martelo de borracha, celular com o modelo de relatório e um caderno. **Segurança:** subir em cobertura sem guarda-corpo exige treinamento NR-35 e ponto de ancoragem. Sem isso, o Yan olha a cobertura apenas de onde for seguro e registra o que não conseguiu ver.

Modelo do relatório mensal (2 páginas)

1. Semáforo por sistema (verde, amarelo, vermelho) e o que mudou desde o mês anterior.
2. O que vence nos próximos 60 dias.
3. As 3 prioridades, com custo estimado (faixa).
4. Cotações em andamento.
5. Fotos (no máximo 6, com legenda).
6. Assinatura do engenheiro responsável.

7. Preço e forma de cobrança

Conta do produto (imposto de 13%, empresa a R$ 80/h, Aruak a R$ 200/h)

Cenário	Horas Aruak	Horas empresa	Preço mínimo para R$ 200/h	Rende a R$ 1.300	Rende a R$ 1.500
Esteira v4: Aruak faz tudo, 2 visitas	10 h	3 h	R$ 2.670	R$ 81/h	—
Essencial, 1 visita, só o Yan (mês 4+)	2 h	6,25 h	**R$ 1.100**	R$ 286/h	R$ 372/h
Essencial, 1 visita, Aruak e Yan (meses 1 a 3)	5 h	6,25 h	R$ 1.790	R$ 114/h	R$ 149/h
Completo, 2 visitas, só o Yan	2 h	9,5 h	R$ 1.440	R$ 140/h	—
Implantação (uma vez)	6 h	12 h	R$ 2.620	—	—

Média do primeiro ano a R$ 1.500 por mês (Essencial): cerca de R$ 270 por hora do Aruak.

O que muda em relação à esteira v4: o produto não precisa dobrar de preço. Ele passa a pagar a hora do Aruak quando duas coisas acontecem juntas: a visita base cai para 1 por mês e o Yan assume a visita a partir do mês 4. Com 6,25 h por condomínio, o Yan atende 12 a 15 condomínios com cerca de 80 a 95 horas por mês, número parecido com os 12 contratos da empresa concorrente que você conhece.

Proposta de tabela (a validar com o Trípoli)

- **Implantação (maior, paga no início):** R$ 2.600, cobrada uma vez: 50% na assinatura e 50% na entrega da implantação, antes da 1ª mensalidade. Não parcelar junto com as mensalidades: sem fidelidade, o cliente poderia sair antes de terminar de pagar.
- **Essencial (1 visita por mês):** R$ 1.400 a R$ 1.600 por mês.
- **Completo (2 visitas por mês):** R$ 1.900 a R$ 2.100 por mês.
- **Reajuste:** anual pelo IPCA.
- **Âncora para o síndico:** sempre como fração da arrecadação. Exemplo: com 60 unidades a R$ 450, o prédio arrecada R$ 27 mil por mês, e R$ 1.500 representam 5,5%. O número de unidades do Trípoli ainda precisa ser confirmado.

> **MM-118:** o número que vale primeiro é o da Carmem (pergunta 7 do roteiro: “que valor a assembleia consideraria justificável?”). Definir o preço do Trípoli só depois de ler a resposta literal dela.

Piloto Trípoli

O roteiro já fixou a regra Q6: o piloto tem desconto e valor cheio escrito, **nunca é gratuito**. Sugestão: valor cheio escrito (implantação R$ 2.600 e mensal R$ [x]); desconto de piloto na implantação (por exemplo, 50%) em troca de três coisas: depoimento, autorização para usar o caso (sem dados sensíveis) e indicação de 2 síndicos.

8. Contrato e riscos

- **Sem fidelidade** (decisão do Aruak, 01/11/2026), coerente com o que o dossiê prometeu à Carmem. Contrato por prazo indeterminado, sem multa, com rescisão por aviso prévio de 30 dias.
- **A proteção é a estrutura de preço:** implantação maior, paga no início e sem devolução, que cobre as horas de montar a base; depois, a mensalidade menor de manutenção. Se o cliente sair, a empresa não fica com prejuízo da implantação.
- **O mês em curso e o aviso de 30 dias são devidos.**
- Responsabilidade limitada ao escopo; o condomínio contrata e fiscaliza os fornecedores.
- ART do contrato de assessoria.
- O condomínio garante acesso, documentos e um contato (zelador ou síndica).
- Fotos e dados ficam restritos à síndica e ao engenheiro (compromisso já escrito no dossiê).
- Uso do caso no marketing só com autorização escrita.
- **Risco principal:** o Yan não estar pronto no mês 4. Nesse caso, a hora do Aruak volta para R$ 114 a R$ 149. O piloto precisa medir isso.

9. Venda

- **Canal:** indicação (a Letícia trouxe o Trípoli), síndicos indicados por síndicos e clientes de obra (avulso puxa recorrente).
- **Funil já desenhado:** dossiê gratuito por fonte pública → entrevista → vistoria gratuita → dossiê completo em 5 dias úteis → proposta apresentada em pessoa.
- **Meta do experimento (Documento Vivo, seção 9):** 3 em 10 síndicos aceitam a vistoria.
- **Porta menor para quem não fecha:** Alerta de Vencimentos gratuito.
- **Próximo degrau:** laudos com ART (SPDA, elétrica, inspeção predial) cotados à parte.

10. O que o piloto precisa provar (até 18/12 e nos 3 primeiros meses)

Medida	Como medir	Meta
Horas por visita	Yan e Aruak registram início e fim de cada tarefa	Até 6,25 h do Yan e até 2 h do Aruak a partir do mês 4
Relatório sem retrabalho	O Aruak assina sem refazer	A partir da 4ª visita
Valor percebido	A síndica leva o relatório à assembleia	Sim no 1º trimestre
Pagamento	Implantação e mensalidade recebidas em dia	100%
Indicação	Síndicos indicados pela Carmem	2 no 1º trimestre

11. O que ainda falta (do Trípoli)

1. O resultado da reunião de 16/10: quantos dos 15 documentos a Carmem mostrou, quem cuida da parte técnica hoje, o gasto dos últimos 12 meses, o último susto e a **resposta literal à pergunta 7 (valor justificável)**.
2. O número de unidades e de pavimentos, e quem decide junto com ela.
3. Se a vistoria gratuita já foi feita e quando o dossiê completo foi ou será entregue.
4. A capacidade do Yan em horas por semana e se ele tem NR-35.
5. A decisão sobre o conflito de interesse (seção 3).